

СОГЛАСОВАНО:

" ____ " ____ 201_ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "КЭС КМР"

" ____ " ____ 201_ г. А.В. Иванов

Инвестпрограмма
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Строительство КЛ-6 кВ фГЗ ТЭЦ-5 - РП-2, К РР2ТЕС5КЛ 22
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 3657839,16 руб.
строительных работ _____ 3389983,34 руб.
монтажных работ _____ 267855,82 руб.
Средства на оплату труда _____ 261977,29 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1623,03 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснова- ние	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дование, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	4,36 436/100	1201,2	1201,2				5237,23	5237,23			154	671,44	
2	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	4,36 436/100	729	729				3178,44	3178,44			97,2	423,79	
3	ФЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	9 900/100	308,28	50,99	256,27	45,24		2774,52	458,91	2306,43	407,16	5,3	47,7	
4	ФЕРм08-02-141-05	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг	100 м	5,1 510/100	621,96	171,43	375,7	48,69		3172	874,29	1916,07	248,32	17,82	90,88	
5	ФЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	3,9 390/100	156,33	139,54				609,69	544,21			15,2	59,28	
6	ФЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м	3,9 390/100	413,87	285,33	87,18	5,02		1614,09	1112,79	340	19,58	29,66	115,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ФЕРм10-06-048-05	Прокладка лентой ЛСЭ кабелей в траншее <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3</i>	км	0,89 <i>890/1000</i>	743,16	69,41	673,75	33,97		661,41	61,77	599,64	30,23	6,9	6,14	
8	ФЕРм08-02-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	шт	6	212,43	107,74	1,78	0,26		1274,58	646,44	10,68	1,56	11,2	67,2	
9	ФЕРм08-02-407-05	Труба стальная по дну траншеи, диаметр: до 100 мм (под асфальт)	100 м	1,02 <i>102/100</i>	1178,5	694,1	309,95	37,91		1202,07	707,98	316,15	38,67	73,84	75,32	
10	ФЕРм08-02-412-08	Затягивание провода в проложенные трубы в общей оплетке, суммарное сечение: до 380 мм2	100 м	1,02 <i>102/100</i>	539,49	295,54	56,87	8,03		550,28	301,45	58,01	8,19	31,44	32,07	
Раздел 2. Вскрытие и устройство асфальтового покрытия (L-100 м)																
11	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,09 <i>9/100</i>	5786,87	1494,14	4292,73	464,37		520,82	134,47	386,35	41,79	179,8	16,18	
12	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,15 <i>15/100</i>	510,77	103,12	407,65	50,3		76,62	15,47	61,15	7,55	13,22	1,98	
13	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0,1 <i>100/1000</i>	27012,91	304,66	5218,05	656,2		2701,29	30,47	521,81	65,62	37,29	3,73	
14	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03	1000 м2	0,1 <i>100/1000</i>	1536,21		238,41	30,14		153,62		23,84	3,01			
15	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,5	39,1		39,1	7,15		19,55		19,55	3,58			
16	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,1 <i>100/1000</i>	3152,48	368,45	2390,24	263,75		315,25	36,85	239,02	26,38	38,3	3,83	
17	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,4 <i>400/1000</i>	3,97	0,87	3,1			1,59	0,35	1,24		0,09	0,04	
18	ФЕР27-03-004-02	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси вручную	100 т	0,125 <i>12,5/100</i>	3044,23	598,75	2321,32	298,54		380,53	74,84	290,17	37,32	62,24	7,78	
Материалы в текущих ценах, не учтенные цеником																
19	Прайс	Гофротруба DX110мм (50м)	м	390	36					14040						
20	Прайс	Кабель АСБ -6 3*240	км	1	311092,21					311092,21						
21	Прайс	Муфта 3СТп -10 250/240	шт	6	1130,88					6785,28						
22	Прайс	Труба металлическая д100мм	т	0,967	16800					16245,6						
23	Прайс	Лента ЛСЭ 250	м	890	275					244750						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	Прайс	Песок	м3	9	180					1620						
25	Прайс	Битум	т	0,5	4560					2280						
26	Прайс	Асфальт	т	12,5	750					9375						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										630631,67	13415,96	7090,11	938,96		1623,03	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										3348645,1	244841,27	53175,83	17136,02		1623,03	
В том числе, справочно:																
ОЗП=18,25; ЭМ=7,5; ЗПМ=18,25; МАТ=5 (Поз. 1-2, 11-26, 3-10)										2718013,43	231425,31	46085,72	16197,06			
Накладные расходы										195447,3						
В том числе, справочно:																
80%*0,85 ФОТ (от 153585,98) (Поз. 1-2)										104438,47						
95%*0,85 ФОТ (от 99673,29) (Поз. 3-10)										80486,18						
142%*0,85 ФОТ (от 8718,02) (Поз. 11-26)										10522,65						
Сметная прибыль										113746,76						
В том числе, справочно:																
45%*0,8 ФОТ (от 153585,98) (Поз. 1-2)										55290,95						
65%*0,8 ФОТ (от 99673,29) (Поз. 3-10)										51830,11						
95%*0,8 ФОТ (от 8718,02) (Поз. 11-26)										6625,7						
Итого по смете:																
Итого Строительные работы										3389983,34					1128,77	
Итого Монтажные работы										267855,82					494,26	
Итого										3657839,16					1623,03	
В том числе:																
Материалы										3050628						
Машины и механизмы										53175,83						
ФОТ										261977,29						
Накладные расходы										195447,3						
Сметная прибыль										113746,76						
ВСЕГО по смете										3657839,16					1623,03	

Составил: _____Одегова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____Ознобихин В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----