

СОГЛАСОВАНО:

" ____ " ____ 201_ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "КЭС КМР"

" ____ " ____ 201_ г. А.В. Иванов

Инвестпрограмма
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Техническое перевооружение ТП-202 замена существующего тр-ра Т-1 ТМ-180кВА на новый ТМГ-250,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 305783,6 руб.
строительных работ _____ 1045,23 руб.
монтажных работ _____ 48739,37 руб.
прочих _____ 255999 руб.
Средства на оплату труда _____ 15743,18 руб.
Сметная трудоемкость _____ 64,2 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснова- ние	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дование, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Замена трансформатора ТМ-180кВА на ТМГ-250 кВа																
1	ФЕРм08-03-574-06	Отключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	100 шт	0,07 7/100	527,98	506,22	21,76	0,7		36,96	35,44	1,52	0,05	51,03	3,57	
2	ФЕРм08-03-574-06	Подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм2	100 шт	0,07 7/100	1015,48	723,17	31,09	1		71,08	50,62	2,18	0,07	72,9	5,1	
3	ФССЦпг-01-01-01-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка трансформатора	1 т груза	1,25 1250/1000	22,33		22,33			27,91		27,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФССЦпг-01-01-02-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка КТП, трансформатора	1 т груза	1,25 <i>1250/1000</i>	22,33		22,33			27,91		27,91				
5	ФССЦпг-03-01-03-017	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 17 км	1 т груза	1,25 <i>1250/1000</i>	24,06		24,06			30,08		30,08				
6	ФССЦпг-03-02-03-017	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 17 км	1 т груза	1,25 <i>1250/1000</i>	43,37		43,37			54,21		54,21				
7	ФЕРм08-01-025-01	Демонтаж трансформатора мощностью: до180 кВт·А <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6</i>	шт	1	713,96	178,36	535,6	65,84		713,96	178,36	535,6	65,84	18,54	18,54	
8	ФЕРм08-01-025-01	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: 250 кВт·А (1.Установка силового трансформатора. 2.Соединение трансформатора со стороны низкого и высокого напряжения. 4. Присоединение.)	шт	1	1285,72	297,26	892,68	109,73		1285,72	297,26	892,68	109,73	30,9	30,9	
9	ФЕРм08-02-165-07	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт	1	765,79	58,59	703,86	66,68		765,79	58,59	703,86	66,68	6,09	6,09	
Материалы в текущих ценах, неучтенные ценником																
10	Прайс	Зажим контактный	шт	4	400					1600						
11	Прайс	Трансформатор ТМГ250/6(10)/0,4	шт	1	48800					48800						
12	Прайс	Муфта ЗКНТп-10 70/120	шт	1	799,8					799,8						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										54213,42	620,27	2275,95	242,37		64,2	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										284884,53	11319,93	16978,6	4423,25		64,2	
В том числе, справочно:																
ОЗП=18,25; ЭМ=7,46; ЗПМ=18,25; МАТ=5 (Поз. 3-6, 1-2, 7-12)										230671,11	10699,66	14702,64	4180,88			
Накладные расходы										12712,62						
В том числе, справочно:																
95%*0,85 ФОТ (от 15743,18) (Поз. 1-2, 7-9)										12712,62						
Сметная прибыль										8186,45						
В том числе, справочно:																
65%*0,8 ФОТ (от 15743,18) (Поз. 1-2, 7-9)										8186,45						
Итого по смете:																
Итого Строительные работы										1045,23						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Монтажные работы										48739,37					64,2	
Итого Прочие затраты										255999						
Итого										305783,6					64,2	
В том числе:																
Материалы										256586						
Машины и механизмы										16978,6						
ФОТ										15743,18						
Накладные расходы										12712,62						
Сметная прибыль										8186,45						
ВСЕГО по смете										305783,6					64,2	

Составил: _____Одегова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____Оздобихин В.А.
(должность, подпись, расшифровка)