

СОГЛАСОВАНО:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор АО "КЭС КМР"

\_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Инвестпрограмма  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-78 до ул.Калинина, 3 ; К ТР78КЛ 24  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 619322,3 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 565940,67 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 53381,63 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 110434,78 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 376,54 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснова-ние	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборуду-ования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	1,18 118/100	1201,2	1201,2				1417,42	1417,42			154	181,72	
2	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	1,18 118/100	729	729				860,22	860,22			97,2	114,7	
3	ФЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	1,65 165/100	308,28	50,99	256,27	45,24		508,66	84,13	422,85	74,65	5,3	8,75	
4	ФЕРм08-02-141-02	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг	100 м	1,25 125/100	270,58	106,3	90,75	11,3		338,23	132,88	113,44	14,13	11,05	13,81	
5	ФЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,4 40/100	156,33	139,54				62,53	55,82			15,2	6,08	
6	ФЕРм08-02-148-02	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м	0,4 40/100	229,97	141,7	49,79	5,02		91,99	56,68	19,92	2,01	14,73	5,89	
7	ФЕРм08-02-165-03	Муфта концевая для 4-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт	2	664,49	51,95	609,33	57,65		1328,98	103,9	1218,66	115,3	5,4	10,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	<b>ФЕРм08-02-406-02</b>	Скобы или конструкции металлические для труб: Г-образные	т	0,01	9945,94	2173,28	1407,76	33,63		99,46	21,73	14,08	0,34	231,2	2,31	
9	<b>ФЕРм08-02-147-11</b>	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг (в дом)	100 м	0,2 <i>20/100</i>	256,25	167,1	52,51	5,02		51,25	33,42	10,5	1	17,37	3,47	
10	<b>ФЕРм08-02-407-05</b>	Труба стальная по дну траншеи, диаметр: до 100 мм (под асфальт)	100 м	0,15 <i>15/100</i>	1178,5	694,1	309,95	37,91		176,78	104,12	46,49	5,69	73,84	11,08	
11	<b>ФЕРм08-02-412-08</b>	Затягивание провода в проложенные трубы в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2	100 м	0,15 <i>15/100</i>	539,49	295,54	56,87	8,03		80,92	44,33	8,53	1,2	31,44	4,72	
12	<b>ФЕР46-03-007-03</b>	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,15	200,65	110,33	90,32			30,1	16,55	13,55		12,3	1,85	
13	<b>ФЕРм08-02-374-01</b>	Устройство ввода в здание в стальной трубе	шт	1	353,56	26,99	320	30,37		353,56	26,99	320	30,37	2,57	2,57	
14	<b>ФЕРм08-03-574-04</b>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2	100 шт	0,08 <i>8/100</i>	695,6	462,27	26,64	0,76		55,65	36,98	2,13	0,06	46,6	3,73	
<b>Раздел 2. Вскрытие и устройство асфальтового покрытия (L-15 м)</b>																
15	<b>ФЕР27-03-008-04</b>	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,015 <i>1,5/100</i>	5786,87	1494,14	4292,73	464,37		86,8	22,41	64,39	6,97	179,8	2,7	
16	<b>ФЕР27-03-008-02</b>	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,023 <i>2,3/100</i>	510,77	103,12	407,65	50,3		11,75	2,37	9,38	1,16	13,22	0,3	
17	<b>ФЕР27-04-005-01</b>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0,015 <i>15/1000</i>	27012,91	304,66	5218,05	656,2		405,19	4,57	78,27	9,84	37,29	0,56	
18	<b>ФЕР27-04-005-04</b>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03	1000 м2	0,015 <i>15/1000</i>	1536,21		238,41	30,14		23,04		3,58	0,45			
19	<b>ФЕР27-06-026-01</b>	Розлив вяжущих материалов	т	0,1	39,1		39,1	7,15		3,91		3,91	0,72			
20	<b>ФЕР27-06-020-08</b>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,015 <i>15/1000</i>	3152,48	368,45	2390,24	263,75		47,29	5,53	35,85	3,96	38,3	0,57	
21	<b>ФЕР27-06-021-01</b>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,03 <i>30/1000</i>	3,97	0,87	3,1			0,12	0,03	0,09		0,09		
22	<b>ФЕР27-03-004-02</b>	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси вручную	100 т	0,015 <i>1,5/100</i>	3044,23	598,75	2321,32	298,54		45,66	8,98	34,82	4,48	62,24	0,93	
23	<b>Договор</b>	Выполнение проекта, согласование	ед	1	2739,83	2739,83				2739,83	2739,83					
Материалы в текущих ценах, не учтенные цеником																
24	<b>Прайс</b>	Гофротруба DX110мм (50м)	м	40	36					1440						
25	<b>Прайс</b>	Кабель АПВБбШв-1 4*70	км	0,2	51951,6					10390,32						
26	<b>Прайс</b>	Муфта 4КНТп -1 70/120	шт	2	304					608						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	<b>Прайс</b>	Труба металлическая д100мм	т	0,15	16800					2520						
28	<b>Прайс</b>	Лента ЛСЭ 250	м	165	275					45375						
29	<b>Прайс</b>	Песок	м3	3	180					540						
30	<b>Прайс</b>	Круг д22	т	0,02	8200					164						
31	<b>Прайс</b>	Щебень	м3	3	800					2400						
32	<b>Прайс</b>	Битум	т	0,1	4560					456						
33	<b>Прайс</b>	Асфальт	т	1,5	750					1125						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										73837,66	5778,89	2420,44	272,33		376,54	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										451809,71	105464,75	18153,31	4970,03		376,54	
В том числе, справочно:																
ОЗП=18,25; ЭМ=7,5; ЗПМ=18,25; МАТ=5 (Поз. 1-2, 12, 15-33, 3-11, 13-14)										377972,05	99685,85	15732,86	4697,69			
Накладные расходы										104411,65						
В том числе, справочно:																
80%*0,85 ФОТ (от 41566,93) (Поз. 1-2)										28265,51						
95%*0,85 ФОТ (от 17259,58) (Поз. 3-11, 13-14)										13937,11						
110%*0,85 ФОТ (от 302,04) (Поз. 12)										282,41						
142%*0,85 ФОТ (от 51306,23) (Поз. 15-33)										61926,62						
Сметная прибыль										63100,94						
В том числе, справочно:																
45%*0,8 ФОТ (от 41566,93) (Поз. 1-2)										14964,09						
65%*0,8 ФОТ (от 17259,58) (Поз. 3-11, 13-14)										8974,98						
70%*0,8 ФОТ (от 302,04) (Поз. 12)										169,14						
95%*0,8 ФОТ (от 51306,23) (Поз. 15-33)										38992,73						
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Строительные работы										565940,67					303,33	
Итого Монтажные работы										53381,63					73,21	
Итого										619322,3					376,54	
В том числе:																
Материалы										328191,65						
Машины и механизмы										18153,31						
ФОТ										110434,78						
Накладные расходы										104411,65						
Сметная прибыль										63100,94						
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>619322,3</b>					<b>376,54</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ Одегова А.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Ознобихин В.А.  
(должность, подпись, расшифровка)